Pumpwerke - Abwasserentsorgung

Hauptpumpwerk Pritzwalk

Auftraggeber:	Wasser- und Abwasserzweckverband Pritzwalk
Beschreibung:	Neubau Pumpwerk, technologische Ausrüstung • 1 Stück Schacht Beton Ø 1200 mm • 1 Stück Blockpumpe, Leistung: 385 m³/h, Trockenaufstellung • 2 Stück Blockpumpen, Leistung: 273 m³/h, Trockenaufstellung • Verrohrung in PE-HD, GGG und Edelstahl 1.4571, DN 50 - 400 • diverse Erdarbeiten
Jahr:	2013 / 2014